

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานลาดจอดรถ ค.ส.ล.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569 เป็นเงิน 724,481.55 บาท
(เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ พร.6, พร.5(ก), พร.5(ข), พร.4(ก), พร.4(ข) จำนวน 8 แผ่น (รวมปก)

6.2 แบบรูปรายการ จำนวน 8 แผ่น (รวมปก)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายรุ่งรัตน์	พระนาค	ประธานกรรมการ
7.2 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา	จินาพงษา	กรรมการ
7.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวณชมนานิธิศักดิ์		กรรมการ
7.4 นายทิวา	ทัศนางกูร	กรรมการ
7.5 นายภานุพงษ์	จันทา	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q.)

โครงการ ปรับปรุงพื้นที่จอดรถสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ราคากลาง

ต้น ✓



กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โครงการ ปรับปรุงพื้นที่จอดรถสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่างานอาคาร เป็นเงิน	724,481.55	
2	รวมราคาค่างานครุภัณฑ์ เป็นเงิน	-	
สรุป	รวมราคาโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)	724,481.55	

หมายเหตุ

รายละเอียดประมาณราคานี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ
 และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่แท้จริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายรุ่งรัตน์ พระนาค)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาหงษา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนชม ธนานิธิตักดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายทิวา ทศนางกูร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายภานุพงษ์ จันทา)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี)
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

10 ธ.ย. 2563



แบบสรุปค่างานอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โทร. 8011

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานอาคาร	1 รายการ
<input type="checkbox"/>	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงพื้นที่จอดรถสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จำนวน 1 งาน	
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง	สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร	
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบ	งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม กองอาคารสถานที่	
<input type="checkbox"/>	แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ	3 แผ่น	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่างานอาคาร เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	งานอาคาร				
1	งานปรับปรุง	553,546.42	1.3088	724,481.55	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่างานอาคารเป็นเงินทั้งสิ้น			724,481.55	
	คิดเป็นเงิน (เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบห้าสตางค์)				
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่งานอาคาร	377.00 ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคางานอาคาร	1,921.70 บาท/ตารางเมตร			



โครงการ ปรับปรุงพื้นที่จัดสรรสถานปฏิบัติการเคมีชุมนุมชน จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง สถานปฏิบัติการเคมีชุมนุมชน มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
 หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	หน่วยละ	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานฝังบริเวณ									
	- งานปรับบริเวณและปักผัง	444.00	ตร.ม.	-	-	10.00	4,440.00	4,440.00		
	- งานรื้อถอนทางเดินเท้า ของเดิม	6.50	ตร.ม.	-	-	72.00	468.00	468.00	รื้อถอนไป	
	- งานรื้อถอนขอบคันทัน ของเดิม	6.00	เมตร	-	-	25.00	150.00	150.00	รื้อถอนไป	
	- งานรื้อถอนแนวรั้วรวดหนาม ของเดิม	44.50	เมตร	-	-	100.00	4,450.00	4,450.00	รื้อถอนไป	
	- งานชุดล้อม ย้ายต้นไม้ พร้อมปลูก	6.00	ต้น	6,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	รวมค่าแรง	
2	งานที่จัดรด ค.ส.ส.				36,000.00		9,508.00	45,508.00		
	- วัสดุซีเมนต์กักรีดหน้าลาย	377.00	ตร.ม.	-	-	64.00	24,128.00	24,128.00		
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูป รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	56.55	ลบ.ม.	2,130.84	120,499.00	329.00	18,604.95	139,103.95		
	- Wire mash 6 mm. @ 0.25 ม. #	377.00	ตร.ม.	55.00	20,735.00	6.00	2,262.00	22,997.00		
	- เหล็กกลม SR24 Ø12 (รอยต่อพื้น)	46.79	กก.	24.28	1,136.06	3.90	182.48	1,318.54		
	- ลวดผูกเหล็ก	1.41	กก.	42.06	59.30	-	-	59.30	รวมค่าแรง	
	- ไม้แบบ 50%	8.33	ตร.ม.	320.00	2,665.60	-	-	2,665.60		
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	16.65	ตร.ม.	-	-	163.00	2,713.95	2,713.95		
	- หอยทรายที่หุ้มด้วยเยื่อที่เคลือบ Joint Sealer	72.50	เมตร	18.00	1,305.00	5.00	362.50	1,667.50		
	- ดินถมปรับระดับหน้าเฉลี่ย 0.30 ม.	180.96	ลบ.ม.	180.00	32,572.80	121.00	21,896.16	54,468.96		
	- ดินถมปรับระดับหน้าเฉลี่ย 0.10 ม.	377.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	13,195.00	13,195.00		
	- ทรายปรับระดับหน้าเฉลี่ย 0.10 ม.	52.78	ลบ.ม.	495.00	26,126.10	112.00	5,911.36	32,037.46		
	- ลูกรับค้ำยันหน้าเฉลี่ย 0.15 ม.	90.48	ลบ.ม.	380.00	34,382.40	112.00	10,133.76	44,516.16		

โครงการ ปรับปรุงพื้นที่จอดรถสถานที่ปฏิบัติการนศกษรรมชุมชน จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ปฏิบัติการนศกษรรมชุมชน มหาวิทยาลัยรัตนนคร
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนนคร

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- งานตีเส้นจราจรด้วยสีทาถนน สะท้อนแสง	9.10	ตร.ม.	65.00	591.50	35.00	318.50	910.00	
	- ขอบคันหิน ค.ส.ล. หล่อในที่ ลมมุม	48.00	เมตร	260.00	12,480.00	60.00	2,880.00	15,360.00	
	- งานทาสีขอบทางเท้า (สีทาถนน)	19.20	ตร.ม.	70.00	1,344.00	35.00	672.00	2,016.00	
	- ยางกันล้อรถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 180x15x10 ซม. สีดำ-เหลือง	12.00	ชุด	1,260.00	15,120.00	100.00	1,200.00	16,320.00	
	- งานทาสีเหล็ก ขนาด 3/8 นิ้ว ปรับระดับหนาเฉลี่ย 2 นิ้ว	73.00	ตร.ม.	120.00	8,760.00	-	-	8,760.00	รวมค่าแรง
	- งานปูแผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile 150 G/Sq.m	73.00	ตร.ม.	40.00	2,920.00	-	-	2,920.00	รวมค่าแรง
	- ปรับปรุงฝาปกอ ค.ส.ล.	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	300.00	1,200.00	6,000.00	
	- เสารัดคอนกรีต ขนาด 4x4 นิ้ว ยาว 2.00 ม.	26.00	ชุด	350.00	9,100.00	-	-	9,100.00	รวมค่าแรง
	- ลวดหนาม เบอร์ 14 รวมอุปกรณ์ยึด	247.50	เมตร	12.00	2,970.00	-	-	2,970.00	รวมค่าแรง
	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- งานติดตั้งติดตั้งโคมไฟ LED Flood light 200 W.	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	154.00	616.00	6,616.00	
	- โคมไฟลานจอด LED 100 W.	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	500.00	3,000.00	18,000.00	
	- เสายึดลานจอดสูง 6 ม.	6	ชุด	6,800.00	40,800.00	500.00	3,000.00	43,800.00	
	- ฐานคอนกรีตต่อมอสสำหรับติดตั้งเสายึด	6	ชุด	3,100.00	18,600.00	500.00	3,000.00	21,600.00	
	- ชุดนำไฟฟ้าลงดิน เบ็ด ปิด (Flimer)	1	ชุด	800.00	800.00	500.00	113.00	913.00	
	- สายไฟ NYI 2x 2.5sqmm	90.00	เมตร	79.00	7,110.00	12.00	1,080.00	8,190.00	
	- ท่อ HDPE 1 (PVC)	88.00	เมตร	16.00	1,408.00	18.00	1,584.00	2,992.00	
	- ACCESSORIES SUPPORT AND FITTING	1	งาน	2,100.00	2,100.00	600.00	600.00	2,700.00	
	รวมราคาค่าต้นทุนรายการ 2				389,384.76		118,653.66	508,038.42	

แบบสรุปค่างานครุภัณฑ์

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โทร. 8011

<input type="checkbox"/>	กลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์	รายการ
<input type="checkbox"/>	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงพื้นที่จอดรถสถานปฏิบัติภารกิจกรมชุมชน จำนวน 1 งาน	
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สถานปฏิบัติภารกิจกรมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร	
<input type="checkbox"/>	หน่วยงาน	กองอาคารสถานที่ กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์	
<input type="checkbox"/>	แบบ ปร.4(ข) ที่แนบ	1 แผ่น	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7	รวมค่างานครุภัณฑ์	หมายเหตุ
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์ เป็นเงิน				
	คิดเป็นเงิน				

อธิการบดี ✓



