


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 740,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - 4.1 งานรื้อถอน.....
 - 4.2 งานปรับปรุง.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 767,863.94 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ.ปร.6, ปร.5(ก), ปร.4(ก), ปร.5(ข), ปร.4(ข), ปร.5(ค), ปร.4(ค)จำนวน 11 แผ่น(รวมปกหน้า)
 - 6.2 แบบรูปรายการ จำนวน 15 แผ่น (รวมหน้าปก).....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายรุ่งรัตน์ พระนาค.....ประธานกรรมการ
 - 7.2 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ.....กรรมการ
 - 7.3 นายวรพงศ์ จาดยางโทน.....กรรมการ
 - 7.4 นายโสภณ เขียวพุ่มพวง.....กรรมการ
 - 7.5 นายทิวา ทัศนางกูร.....กรรมการ

โครงการปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจนุโลก

ราคากลาง



กองอาคารสถานที่

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ พิจนุโลก

โครงการปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จ.พิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่างานอาคาร เป็นเงิน	726,262.34	
2	รวมราคาค่างานครุภัณฑ์ เป็นเงิน	-	
3	รวมราคางานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี เป็นเงิน	41,601.60	
สรุป	รวมราคาโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์)	767,863.94	

หมายเหตุ

รายละเอียดประมาณราคานี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่เป็นจริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรุ่งรัตน์ พระนาค)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรพงศ์ จาดยางโทน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโสภณ เขียวพุ่มพวง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทิวา ทัดนางกูร)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครสวรรค์



งานปรับปรุง

โครงการปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานปรับปรุง								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนกระเบื้องลอนซีแพคโมเนีย	492.00	ตร.ม.	-	-	20.00	9,840.00	9,840.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด	159.50	ตร.ม.	-	-	25.00	3,987.50	3,987.50	รื้อขนไป
	- รื้อถอนฝ้าเพดานไม้เทียม	88.00	ตร.ม.	-	-	35.00	3,080.00	3,080.00	รื้อขนไป
	งานวัสดุขึง								
	- งานติดตั้งกระเบื้องซีแพคโมเนีย ของเดิม	472.00	ตร.ม.	25.00	11,800.00	74.00	34,928.00	46,728.00	
	- งานติดตั้งกระเบื้องซีแพคโมเนีย	20.00	ตร.ม.	175.00	3,500.00	74.00	1,480.00	4,980.00	
	- ครอบตะเข้ส้น	8.00	ม.	112.00	896.00	74.00	592.00	1,488.00	
	- ครอบปิดजू	20.00	แผ่น	93.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งครอบแบบแห้ง	28.00	ม.	245.00	6,860.00	-	-	6,860.00	
	- รางน้ำตะเข้ เมาท์ซีทป์ขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม.	519.20	ม.	350.00	181,720.00	70.00	36,344.00	218,064.00	
	- งานติดตั้งกิ่งต้นไม้	1.00	ทะมา	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบ	159.50	ตร.ม.	250.00	39,875.00	75.00	11,962.50	51,837.50	
	- ฝ้าไม้เทียมแผ่นเซาะร่อง 3 นิ้ว หนา 0.8 ซม.	88.00	ตร.ม.	280.00	24,640.00	75.00	6,600.00	31,240.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ด้วยสีน้ำอะครีลิกแท้ 100% (ทา 3 เที่ยวรวมสีรองพื้น)	451.50	ตร.ม.	45.00	20,317.50	30.00	13,545.00	33,862.50	

งานปรับปรุง

โครงการปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	- ทาสีฝ้าชายคาไม้เทียม ด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทา 3 เทียนรวมสีรองพื้น)	88.00	ตร.ม.	45.00	3,960.00	30.00	2,640.00	6,600.00		
	งานบันไดชั้นหลังคา									
	- ท่อเหล็กกลม ขุบกั๊กวาล์วขนาด คก. 2 นิ้ว หนา 3.6 มม.	231.78	กก.	54.00	12,516.25	12.00	2,781.39	15,297.64		
	- ท่อเหล็กกลม ขุบกั๊กวาล์วขนาด คก. 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	108.03	กก.	54.00	5,833.56	12.00	1,296.35	7,129.90		
	- ท่อเหล็กกลม ขุบกั๊กวาล์วขนาด คก. 1 นิ้ว หนา 3.6 มม.	186.77	กก.	54.00	10,085.73	12.00	2,241.27	12,327.00		
	- เหล็กเหล็ก 150x150x10 มม. พร้อม ยูโบลท์เหล็กรีดท้อ 4 นิ้ว	20.00	ชุด	600.00	12,000.00	-	-	12,000.00		รวมติดตั้ง
	- งานสีน้ำมัน	20.00	ตร.ม.	45.00	900.00	38.00	760.00	1,660.00		
	งานติดตั้งระบบกันซึมหลังคา									
	- งานรื้อถอนแผ่นกันซึมสำเร็จรูปของเดิม	73.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,095.00	1,095.00		รื้อขนไป
	- งานซัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	73.00	ตร.ม.	5.00	365.00	10.00	730.00	1,095.00		
	- พื้นปูทรายปรับระดับ พร้อมซัดมัน	73.00	ตร.ม.	113.00	8,249.00	82.00	5,986.00	14,235.00		
	- งานติดตั้งแผ่นกันซึมชนิด PVC (รวมพื้นที่ผนังสูง 20 ซม.) หนา 2 มม. ทั่ว 2.2 ภาว.	80.00	ตร.ม.	670.00	53,600.00	80.00	6,400.00	60,000.00		
	- Aluminium Profile + Silicone	47.00	ม.	120.00	5,640.00	-	-	5,640.00		รวมค่าติดตั้ง
	รวมราคารายการที่ 1				404,618.04		150,289.01	554,907.04		

แบบสรุปค่างานครุภัณฑ์

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โทร. 8011

- กลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์	2 รายการ
- ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน	
- สถานที่ก่อสร้าง	อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก	
- หน่วยงาน	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จ.พิษณุโลก	
- แบบ พร.4(ข) ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่างานครุภัณฑ์	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์				
2.1	งานครุภัณฑ์ประกอบงานปรับปรุง	-	7%	-	
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น	-	7%	-	
	คิดเป็นเงิน	(ศูนย์บาทถ้วน)			





แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โทร. 8011

- กลุ่มงาน	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	1 รายการ
- ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงหลังคาคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน	
- สถานที่ก่อสร้าง	อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	
- หน่วยงาน	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จ.พิจิตรโลก	
- แบบ ปร.4(ค) ที่แนบ	จำนวน 2 แผ่น	
- ประมาณราคาเมื่อวันที่		หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	หมายเหตุ
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี				
3.1	ค่าเช่านั่งร้าน (สำหรับงานปรับปรุงหลังคา)	38,880.00	7%	41,601.60	*เหตุผล
	*หมายเหตุ				
	- ค่าติดตั้งนั่งร้านมีการต่อเพื่อทำงานพื้นที่สูง เนื่องจากปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนมีความเสี่ยงสูงต่อการทำงาน				
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์เป็นเงิน	38,880.00	7%	41,601.60	
	คิดเป็นเงิน	(สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)			



