

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผนังด้านนอกและหลังคาของอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,754,195.21 บาท
(แปลลั่นเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - 4.1 ปรับปรุงผนังด้านนอกและหลังคาของอาคาร อาคารสำนักงาน อาคารเรียนรวม
อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ และอาคารภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย งานทาสี งานทำความสะอาดผนังทรายล่างและทาน้ำยากันเชื้อรา งานทำผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต งานทำกันซึมหลังคา งานหลังคา และงานยาวแนวซिलิโคนขอบหน้าต่างภายนอกอาคาร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 9,148,315.34 บาท
(เก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.6, ปร.5(ก), ปร.5(ข), ปร.4(ก), ปร.4(ข) จำนวน 24 แผ่น (รวมปก)
 - 6.2 แบบรูปรายการ จำนวน 101 แผ่น (รวมปก)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายรุ่งรัตน์ พระนาค ประธานกรรมการ
 - 7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ วงศ์ดำมี กรรมการ
 - 7.3 นายนิวัฒน์ ศักดิ์ตาเดช กรรมการ
 - 7.4 นายทิวา ทศนางกูร กรรมการ
 - 7.5 นายวรวุฒิ เกิดวงศ์หงส์ กรรมการ


บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและค่าแรง

โครงการ ปรับปรุงผนังด้านนอกและหลังคาของอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ราคากลาง

สิ้น ✓



โครงการ ปรับปรุงผนังด้านนอกและหลังคาของอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคางานอาคาร	9,036,029.54	
2	รวมราคางานครุภัณฑ์	-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	112,285.80	
สรุป	รวมค่างานทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	9,148,315.34	
	(แก้วล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์)		

หมายเหตุ

รายละเอียดประมาณราคานี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ
และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่แท้จริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายรุ่งรัตน์ พระนาค)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนพงค์ วงศ์ดามิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนิวัฒน์ ศักดิ์ดาเดช)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทิวา ทศนางกูร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรวุฒิ เกิดวงศ์หงส์)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร



แบบสรุปค่างานอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โทร. 8011

- กลุ่มงาน	งานอาคาร	1 รายการ
- ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงผนังด้านนอกและหลังคาของอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
- สถานที่ก่อสร้าง	กลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก	
- หน่วยงาน	คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร	
- แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ	จำนวน 17 แผ่น	
- ประมาณราคาเมื่อวันที่		หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	FACTOR F	เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง	6,952,396.35	1.2997	9,036,029.54	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่างานอาคารเป็นเงิน	6,952,396.35	1.2997	9,036,029.54	
	คิดเป็นเงิน (เก้าล้านสามหมื่นหกพันยี่สิบเก้าบาทห้าสิบลีสดังค์)				
☐	ขนาดพื้นที่งานปรับปรุงอาคาร		ตารางเมตร		
☐	เฉลี่ยราคา		บาท/ตารางเมตร		



โครงการปรับปรุงผนังด้านนอกและหลังคาของอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	สรุปงานปรับปรุง								
1	อาคารสำนักงาน คณะเกษตรศาสตร์	1	งาน		3,609,572.60		490,426.63	4,099,999.23	
2	อาคารเรียนรวม คณะเกษตรศาสตร์	1	งาน		1,630,804.05		592,837.71	2,223,641.76	
3	อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์	1	งาน		116,085.15		66,914.38	182,999.53	
4	อาคารภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร	1	งาน		337,958.84		107,796.99	445,755.83	
	รวมราคาค่าต้นทุนงานปรับปรุง				5,694,420.64		1,257,975.71	6,952,396.35	



(Handwritten signature)

โครงการปรับปรุงผนังด้านนอกและหลังคาของอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	อาคารสำนักงาน คณะเกษตรศาสตร์								
1.1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนผนังเซลล์กรีตพร้อมโครงคร่าวเดิม	1,136.69	ตร.ม.	-	-	95.00	107,985.55	107,985.55	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนหลังคาเมทัลชีทพร้อมโครงคร่าวเดิม	2,297.00	ตร.ม.	-	-	95.00	218,215.00	218,215.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนตัวอักษรสเตนเลสของเดิม พร้อมติดตั้งตามตำแหน่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนด	1.00	เหมา	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมราคายางการที่ 1.1				30,000.00		326,200.55	356,200.55	
1.2	งานผนัง								
	งานตกแต่งผิวผนัง				-		-	-	
	- ผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตพร้อมโครงคร่าวเหล็ก @0.60X1.20ม.	1,136.69	ตร.ม.	2,300.00	2,614,387.00	-	-	2,614,387.00	รวมติดตั้ง
	- ทาสีน้ำอะคริลิค 100% (ชนิดทากายนอก)	302.62	ตร.ม.	45.00	13,617.90	34.00	10,289.08	23,906.98	
	- ทำความสะอาดทรายล้างและทาสีกันน้ำกันเชื้อรา (ชนิดทากายนอก)	275.50	ตร.ม.	45.00	12,397.50	34.00	9,367.00	21,764.50	
	รวมราคายางการที่ 1.2				2,640,402.40		19,656.08	2,660,058.48	
1.3	งานหลังคา								
	- แผ่นกันซึม ชนิด PVC SHEE WAERPROOF MEMBRANE	2,346.84	ตร.ม.	350.00	821,394.00	50.00	117,342.00	938,736.00	
	- Aluminium Profile	211.20	ม.	150.00	31,680.00	30.00	6,336.00	38,016.00	
	- ท่อ PVC. Class8.5 ขนาด 2 นิ้ว	14.00	ม.	26.00	364.00	38.00	532.00	896.00	
	- ตะแกรงปิดช่องระบายน้ำทั้งพื้นชั้นดาดฟ้า ขนาด 4"	28.00	ชุด	1,050.00	29,400.00	200.00	5,600.00	35,000.00	
	- ชุดขั้วล่อสึกลงในโครงเหล็กคกฝัง	120.00	ตร.ม.	-	-	50.00	6,000.00	6,000.00	

โครงการปรับปรุงผนังด้านนอกและหลังคาของอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- สังกะสีนิม	120.00	ตร.ม.	25.00	3,000.00	35.00	4,200.00	7,200.00	
	- สังกะสีมัน	120.00	ตร.ม.	45.00	5,400.00	38.00	4,560.00	9,960.00	
	รวมราคายาการที่ 1.3				891,238.00		144,570.00	1,035,808.00	
1.4	งานเปิดตัด								
	- รื้อถอนพร้อมติดตั้ง ยาวแนวซิลิโคน ขอบหน้าต่างภายนอกอาคาร รวมติดตั้ง								
	- ประตู D1	1.00	ชุด	3,472.20	3,472.20	-	-	3,472.20	57.87ม.
	- ประตู D2	1.00	ชุด	1,554.00	1,554.00	-	-	1,554.00	25.9ม.
	- ประตู D3	1.00	ชุด	1,794.00	1,794.00	-	-	1,794.00	29.9ม.
	- ประตู D4	2.00	ชุด	834.00	1,668.00	-	-	1,668.00	13.9ม.
	- หน้าต่าง W1	7.00	ชุด	1,554.00	10,878.00	-	-	10,878.00	25.9ม.
	- หน้าต่าง W2	2.00	ชุด	1,434.00	2,868.00	-	-	2,868.00	23.9ม.
	- หน้าต่าง W3	1.00	ชุด	954.00	954.00	-	-	954.00	15.9ม.
	- หน้าต่าง W4	1.00	ชุด	834.00	834.00	-	-	834.00	13.9ม.
	- หน้าต่าง W5	1.00	ชุด	714.00	714.00	-	-	714.00	11.9ม.
	- หน้าต่าง W6	2.00	ชุด	594.00	1,188.00	-	-	1,188.00	9.9ม.
	- หน้าต่าง W7	4.00	ชุด	588.00	2,352.00	-	-	2,352.00	9.8ม.
	- หน้าต่าง W8	2.00	ชุด	228.00	456.00	-	-	456.00	3.8ม.
	- หน้าต่าง W9	4.00	ชุด	1,440.00	5,760.00	-	-	5,760.00	24ม.
	- หน้าต่าง W10	8.00	ชุด	840.00	6,720.00	-	-	6,720.00	14ม.
	- หน้าต่าง W11	8.00	ชุด	720.00	5,760.00	-	-	5,760.00	12ม.

โครงการปรับปรุงผนังด้านนอกและหลังคาของอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
- ผนังต่าง W12		2.00	ชุด	480.00	960.00	-	-	960.00	8ม.
- ผนังต่าง W13		-	ชุด	-	-	-	-	-	9.8ม.
- ผนังต่าง W14		-	ชุด	-	-	-	-	-	15.7ม.
- ผนังต่าง W15		-	ชุด	-	-	-	-	-	11.3ม.
	รวมราคายางการที่ 1.4				47,932.20		-	47,932.20	



(Handwritten signature)

โครงการปรับปรุงผนังด้านนอกและหลังคาของอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
2	อาคารเรียนรวม คณะเกษตรศาสตร์								
2.1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนหลังคาเมทัลชีทพร้อมโครงเก่าเดิม	1,769.89	ตร.ม.	-	-	95.00	168,139.55	168,139.55	รื้อขึ้นไป
	- งานรื้อถอนสกัดแผ่น REXstone	423.55	ตร.ม.	-	-	45.00	19,059.75	19,059.75	รื้อขึ้นไป
	- งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียม	8.00	ตร.ม.	-	-	150.00	1,200.00	1,200.00	รื้อขึ้นไป
	รวมราคายาการที่ 2.1						188,399.30	188,399.30	
2.2	งานผนัง								
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.2 x 0.6 x 0.075 ม.	8.00	ตร.ม.	187.00	1,496.00	56.00	448.00	1,944.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	423.55	ตร.ม.	80.00	33,884.00	95.00	40,237.25	74,121.25	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% (ชนิดทาภายนอก)	4,668.49	ตร.ม.	45.00	210,082.05	34.00	158,728.66	368,810.71	
	- ทำความสะอาดทรายล้างและทาน้ำยกันซึมเชื้อรา (ชนิดทาภายนอก)	440.00	ตร.ม.	45.00	19,800.00	34.00	14,960.00	34,760.00	
	รวมราคายาการที่ 2.2				265,262.05		214,373.91	479,635.96	
2.3	งานหลังคา								
	- แผ่นกันซึม ชนิด PVC SHEE WAERPOOF MEMBRANE	3,290.32	ตร.ม.	350.00	1,151,612.00	50.00	164,516.00	1,316,128.00	
	- Aluminium Profile	636.50	ม.	150.00	95,475.00	30.00	19,095.00	114,570.00	
	- ท่อ PVC Class 8.5 ชนิด 2 นิ้ว	16.00	ม.	26.00	416.00	38.00	608.00	1,024.00	
	- ตะแกรงปิดช่องระบายน้ำทั้งพื้นชั้นดาดฟ้า ขนาด 4"	24.00	ชุด	1,050.00	25,200.00	200.00	4,800.00	30,000.00	
	- ชุดยึดลอคสื่เดิมโครงเหล็กดาดฟ้า	8.50	ตร.ม.	-	-	50.00	425.00	425.00	
	- สลักกันซึม	8.50	ตร.ม.	25.00	212.50	35.00	297.50	510.00	

โครงการปรับปรุงผนังด้านนอกและหลังคาของอาคารคณะเภสัชศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะเภสัชศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก


แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- สีนํ้ามัน	8.50	ตร.ม.	45.00	382.50	38.00	323.00	705.50	
	รวมราคายางการที่ 2.3								
2.4	งานเปิดเตล็ด								
	- รื้อถอนพร้อมติดตั้ง ยาวแนวสิบลีโคน ขอบหน้าต่างภายนอกอาคาร รวมติดตั้ง								
	- ประตุ D1	5.00	ชุด	648.00	3,240.00	-	-	3,240.00	10.8ม.
	- ประตุ D2	-	ชุด	-	-	-	-	-	6.8ม.
	- ประตุ D3	-	ชุด	-	-	-	-	-	7.2ม.
	- ประตุ D4	7.00	ชุด	348.00	2,436.00	-	-	2,436.00	5.8ม.
	- ประตุ D5	-	ชุด	-	-	-	-	-	5.6ม.
	- ประตุ D6	-	ชุด	-	-	-	-	-	5.6ม.
	- ประตุ D7	-	ชุด	-	-	-	-	-	5.6ม.
	- ประตุ D8	1.00	ชุด	432.00	432.00	-	-	432.00	7.2ม.
	- ประตุ D9	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.8ม.
	- ประตุ D10	1.00	ชุด	720.00	720.00	-	-	720.00	12ม.
	- ประตุ D11	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	-	-	1,080.00	18ม.
	- ประตุ D12	-	ชุด	-	-	-	-	-	12.8ม.
	- หน้าต่าง W1	4.00	ชุด	528.00	2,112.00	-	-	2,112.00	8.8ม.
	- หน้าต่าง W2	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.2ม.
	- หน้าต่าง W3	30.00	ชุด	240.00	7,200.00	-	-	7,200.00	4ม.
	- หน้าต่าง W4	4.00	ชุด	240.00	960.00	-	-	960.00	4ม.

โครงการปรับปรุงนั่งร้านนอกและหลังคาของอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- ไม้ต่าง W5	8.00	ชุด	240.00	1,920.00	-	-	1,920.00	4ม.
	- ไม้ต่าง W6	1.00	ชุด	972.00	972.00	-	-	972.00	16.2ม.
	- ไม้ต่าง W7	33.00	ชุด	474.00	15,642.00	-	-	15,642.00	7.9ม.
	- ไม้ต่าง W8	1.00	ชุด	600.00	600.00	-	-	600.00	10ม.
	- ไม้ต่าง W9	-	ชุด	-	-	-	-	-	7.9ม.
	- ไม้ต่าง W10	-	ชุด	-	-	-	-	-	5.2ม.
	- ไม้ต่าง W10+	-	ชุด	-	-	-	-	-	8ม.
	- ไม้ต่าง W11	12.00	ชุด	600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	10ม.
	- ไม้ต่าง W12	54.00	ชุด	840.00	45,360.00	-	-	45,360.00	14ม.
	- ไม้ต่าง W13	-	ชุด	-	-	-	-	-	19.9ม.
	- ไม้ต่าง W14	1.00	ชุด	474.00	474.00	-	-	474.00	7.9ม.
	- ไม้ต่าง W15	4.00	ชุด	474.00	1,896.00	-	-	1,896.00	7.9ม.
	- ไม้ต่าง W16	-	ชุด	-	-	-	-	-	12ม.
	รวมราคายกครั้งที่ 2.4				92,244.00			92,244.00	




โครงการปรับปรุงผนังด้านนอกและหลังคาของอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
3	อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์								
3.1	งานผนัง								
	งานตกแต่งผิวผนัง				-		-	-	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% (ชนิดทาภายนอก)	1,429.27	ตร.ม.	45.00	64,317.15	34.00	48,595.18	112,912.33	
	- ทำความสะอาดทาสีและทาสีกันน้ำ (ชนิดทาภายนอก)	538.80	ตร.ม.	45.00	24,246.00	34.00	18,319.20	42,565.20	
	รวมราคารายการที่ 3.1				88,563.15		66,914.38	155,477.53	
3.2	งานเปิดเตี๊ยม								
	- รื้อถอนหรือติดตั้ง ยาวแนวซิลิโคน ขอบหน้าต่างภายนอกอาคาร รวมติดตั้ง								
	- ประตู D1	2.00	ชุด	660.00	1,320.00	-	-	1,320.00	11ม.
	- ประตู D2	3.00	ชุด	444.00	1,332.00	-	-	1,332.00	7.4ม.
	- ประตู D3	1.00	ชุด	660.00	660.00	-	-	660.00	11ม.
	- ประตู D4	-	ชุด	-	-	-	-	-	7ม.
	- ประตู D5	-	ชุด	-	-	-	-	-	6ม.
	- ประตู D6	-	ชุด	-	-	-	-	-	5.80ม.
	- ประตู D7	2.00	ชุด	540.00	1,080.00	-	-	1,080.00	9ม.
	- ประตู D8	3.00	ชุด	660.00	1,980.00	-	-	1,980.00	11ม.
	- หน้าต่าง W1	9.00	ชุด	660.00	5,940.00	-	-	5,940.00	11ม.
	- หน้าต่าง W2	8.00	ชุด	540.00	4,320.00	-	-	4,320.00	9ม.



โครงการปรับปรุงผนังด้านนอกและหลังคาของอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสุรนารี ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
- ผนังต่าง W3		13.00	ชุด	558.00	7,254.00	-	-	7,254.00	9.3ม.
- ผนังต่าง W4		4.00	ชุด	438.00	1,752.00	-	-	1,752.00	7.3ม.
- ผนังต่าง W5		2.00	ชุด	420.00	840.00	-	-	840.00	7ม.
- ผนังต่าง W6		2.00	ชุด	180.00	360.00	-	-	360.00	3ม.
- ผนังต่าง W7		3.00	ชุด	228.00	684.00	-	-	684.00	3.8ม.
	รวมราคายกการที่ 3.2				27,522.00		-	27,522.00	



(Handwritten signature)

โครงการปรับปรุงผนังด้านนอกและหลังคาของอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
4	อาคารภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร								
4.1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนหลังคาเมทัลชีทพร้อมโครงเก่าเดิม	85.33	ตร.ม.	-	-	95.00	8,106.35	8,106.35	รื้อขึ้นไป
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	17.50	ตร.ม.	-	-	40.00	700.00	700.00	รื้อขึ้นไป
	- งานรื้อถอนทับหลัง คสล.	16.00	ม.	-	-	30.00	480.00	480.00	รื้อขึ้นไป
	รวมราคารายการที่ 4.1						9,286.35	9,286.35	
4.2	งานผนัง								
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.2 x 0.6 x 0.075 ม.	6.00	ตร.ม.	187.00	1,122.00	56.00	336.00	1,458.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% (ชนิดทาภายนอก)	714.64	ตร.ม.	45.00	32,158.58	34.00	24,297.59	56,456.17	
	- ทำความสะอาดทรายล้างและทาน้ำยากันเชื้อรา (ชนิดทาภายนอก)	269.40	ตร.ม.	45.00	12,123.00	34.00	9,159.60	21,282.60	
	รวมราคารายการที่ 4.2				45,403.58		33,793.19	79,196.77	
4.3	งานหลังคา								
4.3.1	งานหลังคาถักสาน คสล.								
	- แผ่นไม้อัดสี่มุม ต่ ทนไฟ ยาว 24 ม.	61.05	ตร.ม.	350.00	21,367.50	105.00	6,410.25	27,777.75	
	- เหล็กกล่อง 45x75x2.3 มม. @ 0.60x0.60 ม. (4.06 กก./ม.)	1,019.83	กก.	40.00	40,793.26	10.00	10,198.31	50,991.57	
	- เหล็กฉาก 65x65x5 มม. (5 กก./ม.)	631.00	กก.	40.00	25,240.00	10.00	6,310.00	31,550.00	
	- สังกะสีนิม	94.00	ตร.ม.	25.00	2,350.00	35.00	3,290.00	5,640.00	
	- สังกะสีนํ	94.00	ตร.ม.	45.00	4,230.00	38.00	3,572.00	7,802.00	

โครงการปรับปรุงผนังด้านนอกและหลังคาของอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- ติดโคนกัน UV (เก็บรอยต่อ)	67.60	ม.	60.00	4,056.00	-	-	4,056.00	
	- ท่อ PVC. Class 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	21.00	ม.	26.00	546.00	38.00	798.00	1,344.00	
4.3.2	งานหลังคาทางเดินเชื่อม								
	- เมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.42 มม.	15.12	ตร.ม.	290.00	4,384.80	70.00	1,058.40	5,443.20	
	- เหล็กกล่อง 25x50x2.3 มม. @ 0.60x1.20 ม. (2.44 กก./ม.)	57.85	กก.	40.00	2,314.10	10.00	578.52	2,892.62	
	- เหล็กกล่อง 50x100x2.3 มม. @ 0.75x1.00 ม. (5.14 กก./ม.)	93.91	กก.	40.00	3,756.31	10.00	939.08	4,695.39	
	- เหล็กกล่อง 100x100x4.5 มม. (13.1 กก./ม.)	99.69	กก.	40.00	3,987.64	10.00	996.91	4,984.55	
	- Plate 6 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม. (48.67 กก./ตร.ม.)	11.68	กก.	40.00	467.23	10.00	116.81	584.04	
	- พุกเคมี M12 (1 ชุด จำนวน 4 ตัว)	6.00	ชุด	87.00	522.00	27.00	162.00	684.00	
	- สลักสนิม	12.58	ตร.ม.	25.00	314.50	35.00	440.30	754.80	
	- สีนํ้ามัน	12.58	ตร.ม.	45.00	566.10	38.00	478.04	1,044.14	
4.3.3	งานหลังคาห้องเครื่องกำเนิด								
	- เมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.42 มม. พร้อมฉนวน PU ความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	85.33	ตร.ม.	390.00	33,278.70	70.00	5,973.10	39,251.80	
	- กริดผนัง สอดหรือสังกะสีเบอร์ 28 กว้าง 20 ซม. เก็บงานด้วยซิลิโคนชนิดทนแสง UV พร้อมติดตั้งครอบผนังเมทัลชีท	16.94	ม.	290.00	4,912.60	65.00	1,101.10	6,013.70	
	- ครอบหลังคาแผ่นเมทัลชีท	12.40	ม.	220.00	2,728.00	50.00	620.00	3,348.00	
	- เจียงขาย+บัวปิดเจียงขาย แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดสี่ ขนาด 1.6x20 ซม.	26.00	ม.	180.00	4,680.00	73.00	1,898.00	6,578.00	
	- ผ้า T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดสำเร็จรูป ขนาด 0.60x0.60 ม.	40.82	ตร.ม.	286.00	11,674.52	52.00	2,122.64	13,797.16	

โครงการปรับปรุงผนังด้านนอกและหลังคาของอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- ฝ้าชายคาแผ่นไม้ไผ่บอร์ดซีเมนต์ 4 มม. โครงคร่าวเหล็กกล่องขนาด 25x50x2.3 มม. @0.60X0.60 ม.	27.78	ตร.ม.	380.00	10,556.40	75.00	2,083.50	12,639.90	
	- แปเหล็กกล่อง 45x75x2.3 มม. @ 1.00 ม. (4.06 กก./ม.)	462.47	กก.	40.00	18,498.98	10.00	4,624.75	23,123.73	
	- จันทันเหล็กกล่อง 50x100x3.2 มม. @ 1.30 ม. (7.01 กก./ม.)	378.75	กก.	40.00	15,150.01	10.00	3,787.50	18,937.52	
	- อะเสเหล็กกล่อง 50x150x3.2 มม. (9.52 กก./ม.)	243.71	กก.	40.00	9,748.48	10.00	2,437.12	12,185.60	
	- ตั้งเหล็กกล่อง 100x100x4.5 มม. (13.1 กก./ม.)	39.30	กก.	40.00	1,572.00	10.00	393.00	1,965.00	
	- Plate 6 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม. (48.67 กก./ตร.ม.)	11.68	กก.	40.00	467.23	10.00	116.81	584.04	
	- พุกเคมี M12 (1 ชุด จำนวน 4 ตัว)	6.00	ชุด	87.00	522.00	27.00	162.00	684.00	
	- สังกะสีนิม	55.47	ตร.ม.	25.00	1,386.75	35.00	1,941.45	3,328.20	
	- สีนํ้ามัน	55.47	ตร.ม.	45.00	2,496.15	38.00	2,107.86	4,604.01	
	รวมราคายาการที่ 4.3				232,567.26		64,717.45	297,284.72	
4.4	งานเบตเตสตี								
	- รื้อถอนพร้อมติดตั้ง ยารโนวซีลโคน ขอบหน้าต่างภายนอกอาคาร รวมติดตั้ง								
	- ประตุ D1	2.00	ชุด	720.00	1,440.00	-	-	1,440.00	12ม.
	- ประตุ D2	1.00	ชุด	960.00	960.00	-	-	960.00	16ม.
	- ประตุ D3	1.00	ชุด	660.00	660.00	-	-	660.00	11ม.
	- ประตุ D4	-	ชุด	-	-	-	-	-	7.9ม.
	- ประตุ D5	-	ชุด	-	-	-	-	-	7.1ม.
	- ประตุ D6	-	ชุด	-	-	-	-	-	6.1ม.
	- ประตุ D7	-	ชุด	-	-	-	-	-	7.9ม.

โครงการปรับปรุงผังดินนอกและหลังคาของอาคารคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ด.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- ประตูด D8	-	ชุด	-	-	-	-	-	6.1ม.
	- ประตูด D9	-	ชุด	-	-	-	-	-	11ม.
	- ประตูด D10	-	ชุด	-	-	-	-	-	7.5ม.
	- ประตูด D11	-	ชุด	-	-	-	-	-	6.1ม.
	- ประตูด D12	-	ชุด	-	-	-	-	-	5.9ม.
	- ประตูด D13	-	ชุด	-	-	-	-	-	12.2ม.
	- ประตูด D14	-	ชุด	-	-	-	-	-	17.4ม.
	- หน้าต่าง W1	3.00	ชุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	15ม.
	- หน้าต่าง W2	-	ชุด	-	-	-	-	-	11ม.
	- หน้าต่าง W3	16.00	ชุด	540.00	8,640.00	-	-	8,640.00	9ม.
	- หน้าต่าง W4	2.00	ชุด	792.00	1,584.00	-	-	1,584.00	13.2ม.
	- หน้าต่าง W5	34.00	ชุด	552.00	18,768.00	-	-	18,768.00	9.2ม.
	- หน้าต่าง W6	46.00	ชุด	432.00	19,872.00	-	-	19,872.00	7.2ม.
	- หน้าต่าง W7	3.00	ชุด	300.00	900.00	-	-	900.00	5ม.
	- หน้าต่าง W8	2.00	ชุด	180.00	360.00	-	-	360.00	3ม.
	- หน้าต่าง W9	2.00	ชุด	228.00	456.00	-	-	456.00	3.8ม.
	- หน้าต่าง W10	1.00	ชุด	1,944.00	1,944.00	-	-	1,944.00	32.4ม.
	- หน้าต่าง W11	1.00	ชุด	1,704.00	1,704.00	-	-	1,704.00	28.4ม.
	รวมรายการที่ 4.4				59,988.00			59,988.00	

