

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,086,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - 4.1 งานรื้อถอน
  - 4.2 งานพื้นที่จอดรถ
  - 4.3 งานโครงสร้างที่จอดรถ
  - 4.4 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
  - 4.5 งานระบบสุขาภิบาล
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 2,087,771.09 บาท (สองล้านแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบ ปร.6, ปร.5(ก), ปร.4(ก), ปร.5(ข), ปร.4(ข) จำนวน 11 แผ่น (รวมหน้าปก)
  - 6.2 แบบรูปรายการงานจ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 31 แผ่น (รวมหน้าปก)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายรุ่งรัตน์	พระนาค	ประธานกรรมการ
7.2 ผศ.นพ.พีระพงศ์	เชียรววัฒน์	กรรมการ
7.3 นายทรงพล	พันธุ์สุข	กรรมการ
7.4 นายวีรภัทร์	ทุ่งโพธิแดง	กรรมการ
7.5 นายกฤตณัฐ	แก้วอินทร์	กรรมการ
7.6 นายทิวา	ทัศนางกูร	กรรมการ
7.7 นางสาวญาณิศา	สินมา	กรรมการ



บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและค่าแรง  
โครงการจ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์  
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน  
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ราคากลาง



โครงการจ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่างานอาคาร เป็นเงิน	2,087,771.09	
2	รวมราคาค่างานครุภัณฑ์ เป็นเงิน	-	
สรุป	รวมราคาโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	2,087,771.09	
	( สองล้านแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์ )		

**หมายเหตุ**

รายละเอียดประมาณราคานี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ  
 และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่แท้จริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายรุ่งรัตน์ พระนาค)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพงษ์ เขียววัฒน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายทรงพล พันธุ์สุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายกฤตณัฐ แก้วอินทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายวีรภัทร์ พุ่งโพธิ์แดง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายทิวา ทัดนางกูร)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสาวณวนศา สินมา)

อนุมัติ

.....

ลงชื่อ.....

( รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี )  
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร







โครงการจ้างก่อสร้างห้องอดงักกรยานยนต์สำหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณกลุ่มอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จ.พิจิตร

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานอาคาร								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนพื้นล๊อคคอมกรีต	561	ตร.ม.	-	-	60.00	33,660.00	33,660.00	(รื้อขนไป)
	- รื้อถอนต้นไม้	13	ต้น	-	-	500.00	6,500.00	6,500.00	(รื้อขนไป)
	- รื้อถอนกระเบื้องต้นไม้	2.16	ลบ.ม.	-	-	615.00	1,328.40	1,328.40	(รื้อขนไป)
	- รื้อถอนขอบทางฟุตบาท	1.68	ลบ.ม.	-	-	615.00	1,033.20	1,033.20	(รื้อขนไป)
	- รื้อถอนโคมไฟ	1.00	ต้น	-	-	500.00	500.00	500.00	(รื้อขนไป)
	<b>รวมค่างานรื้อถอน</b>						<b>43,021.60</b>	<b>43,021.60</b>	
2	งานพื้นที่จอดรถ								
	- รื้อบ่ออัดดินเดิม	938.00	ตร.ม.	-	-	25.00	23,450.00	23,450.00	
	- หินคลุกบดอัดแน่น 15 ซม.	140.70	ลบ.ม.	543.00	76,400.10	-	-	76,400.10	รวมค่าแรง
	- Prime Coat (CSS-1)	938.00	ตร.ม.	23.00	21,574.00	-	-	21,574.00	รวมค่าแรง
	- แอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 5 ซม. (AC 60-70)	938.00	ตร.ม.	240.00	225,120.00	-	-	225,120.00	รวมค่าแรง
	- ติดเส้นสีเทอร์โมพลาสติก	163.00	ตร.ม.	290.00	47,270.00	-	-	47,270.00	รวมค่าแรง
	<b>รวมค่างานปรับปรุงพื้นที่จอดรถ</b>				<b>370,364.10</b>		<b>23,450.00</b>	<b>393,814.10</b>	
3	งานโครงสร้างที่จอดรถ								
	- งานขี้ผึ้งเกาะแบบแห้ง Ø0.35 ม. ยาว 4 ม. รายละเอียดตามแบบ	938	ตร.ม.	-	-	15.00	14,070.00	14,070.00	
	- งานปิ้งสังบริเวณ	5.39	ลบ.ม.	1,878.50	10,125.12	421.00	2,269.19	12,394.31	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. (ทรงลูกบาศก์)	299.00	กก.	25.00	7,475.00	3.90	1,166.10	8,641.10	
	- เหล็กข้ออ้อย SD40 Ø 12	92.00	กก.	25.00	2,300.00	4.90	450.80	2,750.80	
	- เหล็กกลม SP24 Ø 6	12.00	กก.	42.00	504.00	-	-	504.00	รวมค่าแรง
	- ลวดผูกเหล็ก	62.00	ตร.ม.	330.00	20,460.00	133.00	8,246.00	28,706.00	
	- แบบ Paperformwork หน้า 1	14.00	ต้น	-	-	1,300.00	18,200.00	18,200.00	***
	- งานเจาะเสาเข็มเจาะลึก 4 ม.								
	*** หัมนั้ดินที่ได้จากการเจาะมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด								
	- L Bolts M16	56.00	ชุด	190.00	10,640.00	-	-	10,640.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กเหล็กรูปหน้า 250 x 250 x 10 mm.	139.00	กก.	45.00	6,255.00	-	-	6,255.00	รวมค่าแรง

โครงการจ้างก่อสร้างห้องตรวจการยารายวันสำหรับโรคติดเชื้อและแพทยศาสตร์  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณกลุ่มอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวม	คำวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		คำวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ	
			หน่วยละ	รวมคำวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมค่าแรง		
	- Stiffener 8 mm.	36.00	กก.	45.00	1,620.00	-	-	1,620.00		
	งานโครงสร้างเหล็ก									
	- เหล็ก H 150 x 150 มม. (31.50 kg/m.)	1,434.00	กก.	35.00	50,190.00	14.00	20,076.00	70,266.00		
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. (3.34Kg./m.)	4,585.00	กก.	35.00	160,475.00	14.00	64,190.00	224,665.00		
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม. (4.15Kg./m.)	661.00	กก.	35.00	23,135.00	14.00	9,254.00	32,389.00		
	- เหล็กกล่อง 75x75x2.3 มม. (5.14Kg./m.)	2,941.00	กก.	35.00	102,935.00	14.00	41,174.00	144,109.00		
	- ทาสีเหล็กกันสนิม	472	ตร.ม.	30.00	14,160.00	36.00	16,992.00	31,152.00		
	- ทาสีน้ำมัน	472	ตร.ม.	40.00	18,880.00	39.00	18,408.00	37,288.00		
	งานหลังคา									
	- หลังคาเหล็กตีขึ้น ความหนาแน่นขึ้นสี่เหลี่ยม ไม่น้อยกว่า 0.30 มม. (ระบุตามแบบ)	717	ตร.ม.	190.00	136,230.00	72.00	51,624.00	187,854.00		
	- เซึ่งขายไม้คอกแต่ง ซี่-ขาแนล ขนาดไม่น้อยกว่า 22x300x1.2 ซม.	116	เมตร	200.00	23,200.00	46.00	5,336.00	28,536.00		
	- งาน Flashing หลังคา	51	เมตร	150.00	7,650.00	51.00	2,601.00	10,251.00		
	- รางระบายน้ำสแตนเลส รายละเอียดตามแบบรูป	51	เมตร	1,000.00	51,000.00	-	-	51,000.00	รวมค่าแรง	
	งานขงลาด									
	- ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	445.00	445.00	121.00	121.00	566.00		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. (พรงลูบาศก์)	1.89	ลบ.ม.	1,878.50	3,550.37	421.00	795.69	4,346.06		
	- เหล็ก wire mesh 4 mm. @ 0.20x0.20 ม.	12.0	ตร.ม.	45.00	540.00	6.00	72.00	612.00		
	- เหล็กกลม SR24 Ø 6	3.00	กก.	25.00	75.00	4.90	14.70	89.70		
	- งานไม้แบบพร้อมตะปู	1.00	ตร.ม.	180.00	180.00	163.00	163.00	343.00		
	- งานรอยต่อพื้นด้วย ไซตัสปิด JOINT SEALER	6.40	เมตร	15.00	96.00	4.00	25.60	121.60		
	งานพื้นค.ส.ล.									
	- ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	445.00	445.00	121.00	121.00	566.00		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. (พรงลูบาศก์)	5.00	ลบ.ม.	1,878.50	9,392.50	421.00	2,105.00	11,497.50		
	- เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	34	ตร.ม.	45.00	1,530.00	6.00	204.00	1,734.00		
	งานผนังค.ส.ล.									
	- ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	445.00	890.00	121.00	242.00	1,132.00		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. (พรงลูบาศก์)	7.60	ลบ.ม.	1,878.50	14,276.60	421.00	3,199.60	17,476.20		

โครงการจ้างก่อสร้างห้องตรวจการยานยนต์สำหรับปีผลิตคณะแพทยศาสตร์  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณกลุ่มอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรัตนนคร จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ	
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	- เหล็ก wire mesh 4 mm. @ 0.20x0.20 ม.#	24	ตร.ม.	45.00	1,080.00	6.00	144.00		1,224.00		
	- เหล็กกลม SR24 Ø 9	144.00	กก.	25.00	3,600.00	4.90	705.60		4,305.60		
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง	5.00	กก.	46.00	230.00	-	-		230.00	รวมค่าแรง	
	- งานไม้แบบพร้อมตะปู	26	ตร.ม.	180.00	4,680.00	163.00	4,238.00		8,918.00		
	งานขอบทาง ค.ส.ล. หล่อในที่										
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. (ทรงลูกบาศก์)	1.70	ลบ.ม.	1,878.50	3,193.45	121.00	205.70		3,399.15		
	- เหล็กกลม SR24 Ø 6	58	กก.	35.00	2,030.00	4.90	284.20		2,314.20		
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง	2.00	กก.	46.00	92.00	-	-		92.00	รวมค่าแรง	
	- งานไม้แบบพร้อมตะปู	12.00	ตร.ม.	180.00	2,160.00	163.00	1,956.00		4,116.00		
	- ทาสีขอบทาง	16.00	ตร.ม.	45.00	720.00	35.00	560.00		1,280.00		
	งานราวกันและอื่น ๆ										
	- ท่อเหล็กกลม Ø 2" หนา 2.8 มม. (3.16 kg/ม.)	193	กก.	35.00	6,755.00	14.00	2,702.00		9,457.00		
	- พุกเหล็ก ขนาด 1/2"	88	ชุด	25.00	2,200.00	-	-		2,200.00	รวมค่าแรง	
	- เหล็กพลาฐานเสา ขนาด 10x10 ซม. หนา 6 มม.	22	ชิ้น	85.00	1,870.00	-	-		1,870.00	รวมค่าแรง	
	- ทาสีเหล็กกันสนิม	10	ตร.ม.	30.00	300.00	36.00	360.00		660.00		
	- ทาสีน้ำมัน	10	ตร.ม.	40.00	400.00	39.00	390.00		790.00		
	- งานปรับระดับฝ้ากระเบื้องน้ำ ค.ส.ล.	12	บ่อ	1,000.00	12,000.00	-	-		12,000.00	รวมค่าแรง	
	- งานตราชัยกันบ	720	ตร.ม.	60.00	43,200.00	35.00	25,200.00		68,400.00		
	รวมค่าจ้างโครงสร้างที่จอดรถ										
4	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง				763,165.03		317,866.18		1,081,031.21		
	- สวิตซ์ทางเดียว 4 ช่อง พร้อมหน้ากวดคุมชุด	4	ชุด	57.00	228.00	82.00	328.00		556.00		
	- Safety Breaker ขนาด 20A 2P พร้อมกล่องเหล็กกันน้ำ	1	ชุด	550.00	550.00	-	-		550.00	รวมค่าแรง	
	- โคมดวงไฟ LED สี่เหลี่ยมพร้อมทรงระบอบอก ขนาด 6 นิ้ว พร้อมหลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่า 18 วัตต์	52	ชุด	320.00	16,640.00	118.00	6,136.00		22,776.00		
	- ท่อ UPVC ขนาด 1/2 นิ้ว	270	เมตร	14.00	3,780.00	21.00	5,670.00		9,450.00		
	- สาย THW # 2.5 sq.mm.	520	เมตร	11.00	5,720.00	7.00	3,640.00		9,360.00		
	- 1C-VCT 1.5 SQ.MM.	280	เมตร	11.00	3,080.00	14.00	3,920.00		7,000.00		
	- 4C-VCT/G 1/1 SQ.MM.	112	เมตร	72.00	8,064.00	12.00	1,344.00		9,408.00		

โครงการจ้างก่อสร้างห้องตรวจการขายนยนต์สำหรับบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณกลุ่มอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จ.พิจิตร

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- ท่อ HDPE 32 มม. - Accessories	168 1	เมตร เทม	13.00 2,280.00	2,184.00 2,280.00	19.00 680.00	3,192.00 680.00	5,376.00 2,960.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง				42,526.00		24,910.00	67,436.00	
5	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC Ø 3 นิ้ว (class 8.5) ท่อน้ำทิ้ง	35	เมตร	154.00	5,390.00	77.00	2,695.00	8,085.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	เทม	2,150.00	2,150.00	640.00	640.00	2,790.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	เทม	1,610.00	1,610.00	480.00	480.00	2,090.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีที่สัมผัสกับท่อ	1	เทม	539.00	539.00	160.00	160.00	699.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล				9,689.00		3,975.00	13,664.00	







